BESTAANDE BEBOUWING

BESTAANDE INRIT

KADASTRALE GRENS

WERKGRENS

FREZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN (OVERRUIDBARE) TROTTOIRBAND 250/130x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBAND 200x170 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 250x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITCONSTRUCTIE 5 STREKKEN BSS DF/KF KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN BSS KF KLEUR HEIDEPAARS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN MOLGOOT 5 STREKKEN BSS KF KLEUR HEIDEPAARS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN MOLGOOT 3 STREKKEN NATUURSTEEN KEIEN 150x150mm IN BETONFUNDERING (HERGEBRUIK)

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR HEIDEPAARS IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR HEIDEPAARS IN HALFSTEENSVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN HYDRO LINEO 22 KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN 200x200x80mm KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN DF KLEUR GRUS IN STROOMLAGEN

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUS IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUS IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN STAATBAKSTENEN WF KLEUR ZOALS BESTAAND IN HALFSTEENSVERBAND

AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL

BESTAANDE PUTRAND

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK

AAN TE BRENGEN LIJNGOOT MET ZANDVANG

AAN TE BRENGEN BEBORDING (INCLUSIEF VERKEERSBORDPAAL)

CAI BESTAANDE CAI-KAST

BA BESTAANDE WATER AFSLUITER

BKR BESTAANDE BRANDKRAAN

AAN TE BRENGEN LICHTMAST

IN TE ZAAIEN GAZON/BERM DOOR DERDEN

AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN DOOR DERDEN: Phlomis russeliana, P9, 9st/m2

BESTAANDE TE HANDHAVEN HAAG

ø20 BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

AAN TE BRENGEN HAAIENTANDTEGELS KLEUR ANTRACIET 500x500x95mm EN BETONTEGELS 500x500x80mm KLEUR ANTRACIET

OPTIE VOOR AANBRENGEN GEVELTUINEN IN OVERLEG MET DIRECTIE NADER TE BEPALEN

DEFINITIEF

Project	REC. KOOKSTRAAT, AAN DE PLETSMOLEN		22.011
Opdrachtgever	GEMEENTE MEERSSEN		
Onderdeel	SITUATIE VERHARDING	Blad	B.03
Getekend : BB	Schaal : 1:200	Formaat : A0	
Datum : 24 MEI 2024	Gewijzigd :		
CAD-bestand :	O:\2022\22.011 - Rec. Kookstraat, Aan de Pletsmolen, Meerssen\02. Bestekteekeningen\02.1 DB-27\22.011 - B.dwg		

Plangroep Heggen
Bezoekadres: Parkweg 1a, 6121 HV Born
Postadres: Postbus 44, 6120 AA Born
Tel. +31 (0)46 458 22 22
Mail. info@plangroep-heggen.nl
Web. www.plangroep-heggen.nl