



### Legenda

	Projectgrens		Maatvoering
	As weg		Hoogte nieuwe situatie
	Bestaande situatie (BGT)		Locatie dwarsprofiel
	Asfaltverharding		Noppentegel afm. 300x300x55mm en geleidelijntegel 300x300x60mm
	Asfaltverharding met rode coating		Drempel incl. markingering
	Trottoirtegels afm. 300x300x55mm in halfsteensverband		Haaiantanden 0.50 - 0.50 (0.50) Haaiantanden 0.30 - 0.30 (0.30)
	Trottoirtegels afm. 300x300x60mm in halfsteensverband (f.p.v. inritten)		Blokmarkering 0.50 - 0.50 (0.50)
	Betonstraatsstenen - keifomaat - kleur grijs - halfsteensverband (fritconstructie)		Voetgangersoversteekplaats
	Betonstraatsstenen - keifomaat - kleur grijs - halfsteensverband		Lijnmarkering 1.00 - 1.00 (0.10) Lijnmarkering 0.30 - 2.70 (0.10)
	Betonstraatsstenen - keifomaat - kleur rood - kepeverband		Doorgerokken lijnmarkering (0.15)
	Betonstraatsstenen - keifomaat - kleur grijs - kepeverband		Markering puntstuk
	Betonstraatsstenen - keifomaat - kleur grijs - elleboogverband		Markering fietssymbool
	Molgoot - 5 streks - keifomaat - kleur rood		Trottoirkolk - Type nader te bepalen
	Grasbetonsteen		Straatkolk - Type nader te bepalen
	Trottoirband 180/200x250mm incl. streklaag 1 goottegelfm. 150x300x80mm		Bestaande GWA rioolput Bestaande HWA rioolput
	Gedeelband 50/200x250mm incl. streklaag 1 goottegelfm. 150x300x80mm		Nieuwe GWA rioolput Nieuwe HWA rioolput
	Opstulband 100x200mm		Handhaven kunstwerk
	Verloopband		Plaatsen flespaal
	Inritverloopband (Middenstuk) 200x170mm incl. streklaag 1 goottegelfm. 150x300x80mm		Handhaven bestaande boom
	Herstraten verharding		Roeien bestaande boom/wortels
	Traggewijs frezen		Blokhaag
	Verkanting ribbaan		Gras
			Bermverlaging/wadi

**OPMERKINGEN:**  
 1. PAKTEN IN METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.  
 2. COORDINATENSTELSEL: RIJKSDRIEHOEKSTELSEL (RD).  
 3. HOOGTES TEN OPZICHTE VAN NORMAAL AMSTERDAMS PEIL (NAP).  
 4. BESTAANDE SITUATIE (TOPO) O.B.V. BGT, OPGEVRAAGD VIA INFRACAD (04-05-2023) EN INMETING ARMAND BLEESER (13-09-2023).  
 5. NIEUWE SITUATIE O.B.V. SITUATIEKENNING KRAGTEN (10-02-2023).  
 6. PROJECTGRENZEN ZIJN INGETEKEND O.B.V. BIJLAGE VII OVERZICHTSKAART SCHETS, BIOLIERING (07-02-2023) EN AANGEPAST O.B.V. TECHNISCH VOORTGANGSOVERLEG (17-05-2023), MAIL (25-05-2023) EN OVERLEG (05-09-2023).



1.0 Eerste uitgave		SWo	MvV	JRo	14-09-2023
versie		gekeurd	geoorloofd	akkoord	datum
<b>Gemeente Meerssen</b>					
project: <b>Afkoppelen en reconstructie Maastrichterlaan</b>					
omschrijving: <b>DO Nieuwe situatie</b>					
documentstatus: <b>Concept</b>		documentversie: <b>1.0</b>			
formaat: <b>A1.0</b>		schaal: <b>1:200</b>		fase: <b>Voorbereiding</b>	
bladz. van: <b>2</b> van <b>4</b>		projectnummer / tekeningnummer: <b>BJ2604-RHD-ZZ-XX-DG-C-202</b>			

